

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА



■ 27 сентября 2012 года в Даугавпилсе, между SIA „Daugavpils ūdens” (Заказчик) и SIA „RBSSKALS Būvradība” (Подрядчик) подписан проектно-строительный договор «Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации в Даугавпилсе в микрорайонах Стропы, Ругели, Новое строение и районе озера Губище». Договор заключен в рамках проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап», софинансируемого европейским фондом Кохезии. Основная цель проекта – обеспечить доступность централизованных услуг водоснабжения и канализации большему количеству горожан, особенно в отдаленных районах.

Согласно условиям заключенного договора, в задачу Подрядчика входит сбор топографических и геотехнических данных, разработка технического проекта, выполнение строительных работ и авторский надзор. На выполнение договора отведено 24 месяца, общая сумма договора (с НДС) - 2 999 773, 11 Ls.

В результате выполнения этого договора в 4 городских микрорайонах будет улучшена и значительно расширена система водоснабжения и водоотведения: запланировано провести реконструкцию 2 км существующих сетей водопровода, проложить 4,8 км новых водопроводных и 13,2 км канализационных сетей, а также построить 9 новых, полностью оборудованных канализационных насосных станций.

Напомним, согласно разработанным документам, выполнение всего объема строительных работ по проекту (это замена и прокладка около 90 км сетей водопровода и канализации в 7 городских микрорайонах, строительство 18 КНС, магистральных трубопроводов, дюкеров и т.д.) разделено на 6 частей. На данный момент, с учетом вышеупомянутого, по результатам проведенных конкурсов заключены 3 строительных контракта, 1 находится в стадии проведения конкурса среди строительных фирм (проект для него уже готов) и 2 конкурса, после переработки спецификаций будут объявлены повторно до конца года.

■ В III квартале специалисты водоснабжения выполнили целый комплекс профилактических работ на сооружениях городских водозаборов. В соответствии с планом проведения ежегодных профилактических работ, была проведена промывка и хлорирование сооружений на станциях водозаборов «Зиемели» и «Вингри». Согласно разработанной и согласованной с Инспекцией здоровья программой, данные работы проводятся дважды в год специально обученными специалистами, с обязательным лабораторным контролем на каждом этапе. Необходимость проведения работ обусловлена не только требованиями строительных нормативов к эксплуатации такого рода объектов, но и обеспечивает качество предоставляемых услуг (особое внимание уделяется промывке резервуаров, в которых находится запас очищенной питьевой воды), а также позволяет продлить сроки эксплуатации такого дорогостоящего оснащения как насосы, фильтры, аэрационные установки.

Особенностью проводимых в этот раз работ по дезинфекции было то, что им предшествовала модернизация хлораторного оборудования на станции Вингри-II, благодаря чему точность и безопасность дозирования хлора улучшилась, при этом органолептические показатели столь ценной жителями Химии чистой питьевой воды (вкус, запах, цветность) не изменились. Помимо обязательных профилактических работ на станциях очистки воды, в этом году особое внимание было уделено проведению ремонтно – восстановительных работ на артезианских скважинах водозаборов. Одним из важных мероприятий в этом плане стало восстановление производительности скважин, которая во многом зависит не только от мощности водоносного горизонта, но и состояния оборудования скважин. Накопление осадков, отложения химических соединений на поверхности фильтра приводят к существенному снижению дебита скважины, вплоть до ее выхода из строя. Чтобы этого не происходило, специалисты водоснабжения регулярно проводят промывку скважин. А благодаря обмену опытом со специалистами «Rīgas ūdens», для этого теперь применяют новый метод, который дает более долгосрочный эффект.

НОВОСТИ МЕСЯЦА

