

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS”
Ūdensvada 3, Daugavpils, www.daugavpils.udens.lv

Пресс-релиз

5 августа 2015 года

**Завершено выполнение шестого строительного договора
по проекту «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап»**



5 августа 2015 года подписан акт о приеме в эксплуатацию объектов канализационной системы, построенных в рамках контракта «Реконструкция напорной канализации (D.K-17)» по проекту «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап», софинансируемом фондом Кохезии Европейского Союза.

Для выполнения данного контракта 28 октября 2013 года был заключен договор с CBF SIA „Binders”, в задачу которого входила разработка технического проекта и выполнение на его базе строительных работ по реконструкции системы напорной канализации в районе озера Стropy.

Основываясь на результатах проведенных исследований и расчетах проектировщика (SIA “Aqua-Brambis”), для обеспечения надежного отведения стоков в этом районе было проложено 4,8 км канализационных трубопроводов диаметром от 110 мм до 315 мм (с оптимизацией схемы прокладки), включая строительство 17 колодцев, 6 камер переключения и установку необходимой запорной арматуры. По завершению строительства были проведены работы по восстановлению 505 м² дорожного покрытия и благоустройству прилегающих территорий на общей площади более 6 тыс.м². Выполнение этих мероприятий позволило обеспечить эффективную работу реконструированных в ходе проекта 2-й очереди насосных станций под повышенной нагрузкой в период выпадения большого количества осадков, уменьшить угрозу затопления близлежащих территорий и инфильтрацию отводимых стоков в почву и поверхностные водоемы. Общая стоимость выполненных работ составила 824 907,09 EUR (без НДС).

Проект «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап» общей стоимостью 20,8 млн.EUR (без НДС), из которых 14,7 млн.EUR выделены европейским фондом Кохезии, реализуется в Даугавпилсе в период 2011-2015 г.г. с целью усовершенствования городского водного хозяйства и обеспечения качества и доступности централизованных услуг водоснабжения и канализации большому количеству горожан, главным образом жителям частного сектора. Для этого необходимо выполнить прокладку и реконструкцию около 90 км сетей водопровода и канализации (включая строительство 20 КНС и установку необходимого оснащения для функционирования расширенной инфраструктуры). Проект необходимо завершить до 30 декабря 2015 года. На данный момент большинство заключенных договоров уже выполнены, работы на объектах продолжаются в рамках контракта по реконструкции существующей напорной канализации через р.Даугава и р.Лауцесе и вскоре начнутся по прокладке около 1 км сетей водопровода и канализации в микрорайонах Н.Строение, Ругели и Грива. Актуальная информация о ходе проекта - www.daugavpils.udens.lv

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ДАУГАВПИЛСЕ, III ЭТАП» СОФИНАНСИРУЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ SIA „DAUGAVPILS ŪDENS”

НАДЗОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫМ, ФИНАНСОВЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ СРЕДЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛР

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!