

**SIA „DAUGAVPILS ŪDENS”**  
Ūdensvada 3, Daugavpils, [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv)

*Пресс-релиз*

*ноябрь 2014 года*

**Завершено выполнение первого строительного договора  
по проекту «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап»**



**В начале ноября 2014 года в эксплуатацию приняты объекты, выполненные в рамках строительного контракта «Реконструкция сетей водопровода и канализации 1 система – Грива 1» по проекту «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап», софинансируемого фондом Кохезии Европейского Союза.**

Для выполнения данного контракта 13.06.2013 года был заключен договор с SIA „VELVE”, в задачу которого входило проведение строительных работ по улучшению инфраструктуры водного хозяйства микрорайона Грива по уже разработанному проекту (проектировщик – SIA ”Aqua-Brambis”). Общая стоимость выполненных работ составила 2 797 546,50 EUR (без НДС).

В соответствии с разработанным проектом в микрорайоне Грива были выполнены работы на 28 улицах, на которых было проложено 8,1 км новых уличных водопроводных и 6,5 км канализационных сетей, а также построены вводы водопровода и выпуски канализации до границ частных домовладений общей протяженностью 6 км.. Кроме этого была проведена реконструкция несоответствующих современным техническим требованиям канализационных коллекторов (наиболее сложными были работы по реконструкции главного коллектора на ул.Вейденбаума, проложенного на глубине около 6м) и замена части существующих водопроводных сетей ( самый протяженный участок – около 200 м на ул.Киршу). В качестве материала для новых трубопроводов использован полиэтилен и ковкий чугун, срок службы которых составляет около 50 лет. Одновременно с прокладкой новых трубопроводов в данном районе Гривы была построена 1 новая канализационная насосная станция (на перекрестке ул.Пиененю-Ошкална), на инженерных сетях была установлена запорная арматура, 24 гидранта, 453 подземных вентиля, 643 канализационных и 59 водопроводных колодцев, а также проведены работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству прилегающих территорий на общей площади более 68 тыс.м<sup>2</sup>. Гарантийный период для выполненных строительных работ составляет 2 года. В результате выполнения этого контракта возможность подключить свои домовладения к централизованным системам водопровода будет у 485 домохозяйств, а к системе канализации – у 433 домохозяйств.

Проект «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап» общей стоимостью около 25 млн.EUR (из которых 14, 7 млн.EUR выделены европейским фондом Кохезии) реализуется в Даугавпилсе в период 2011-2015 г.г. с целью усовершенствования городского водного хозяйства и обеспечения качества и доступности централизованных услуг водоснабжения и канализации большому количеству горожан, главным образом жителям частного сектора. Все строительные работы предусмотрено выполнить в рамках 9 строительных контрактов (в данный момент по 4 контрактам работы завершены и до конца года планируется их сдача в эксплуатацию. 3 контракта находятся в стадии строительства и по 1 контракту идет разработка технического проекта)

---

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ДАУГАВПИЛСЕ, III ЭТАП» СОФИНАНСИРУЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ SIA „DAUGAVPILS ŪDENS”

НАДЗОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫМ, ФИНАНСОВЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  
МИНИСТЕРСТВО СРЕДЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛР

**IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!**